



CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

**REGULAMENTO MUNICIPAL
DE
EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO**

Proposta da Câmara Municipal, por deliberação de 7 de Novembro de 2008

Aprovada pela Assembleia Municipal a 29 de Dezembro de 2008

Publicado em Diário da República a 14 de Janeiro de 2009

Entrada em vigor a 29 de Janeiro de 2009

PREÂMBULO

O Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção actual dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, diploma que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, introduziu profundas alterações no regime jurídico do licenciamento municipal das operações de loteamento, das obras de urbanização e das obras particulares.

De acordo com os citados diplomas legais e no exercício do seu poder regulamentar próprio, os Municípios devem aprovar regulamentos municipais de urbanização e edificação.

Visa-se, com o presente regulamento, estabelecer e definir aquelas matérias que o Decreto-Lei n.º 555/99, na sua redacção actual, remete para o âmbito dos regulamentos municipais, consignando-se o desenvolvimento específico dos princípios aplicáveis à urbanização e edificação.

Consultada a Ordem dos Arquitectos, nos termos do previsto no artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e tendo o projecto sido objecto de apreciação publica, nos termos do artigo 118.º do mesmo diploma, foi o mesmo aprovado pela Assembleia Municipal, em sessão realizada em 29 de Dezembro de 2008, nos termos e para os efeitos do previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º

Âmbito e objectivo

O presente Regulamento estabelece o desenvolvimento dos princípios legais aplicáveis à urbanização e à edificação na área do Município de Mafra e tem como objectivo contribuir para a defesa e preservação dos valores ambientais, bem como para o ordenamento do território de forma sustentada.

ARTIGO 2.º

Definições

1. Para efeitos do presente regulamento e visando a uniformização do vocabulário urbanístico em todos os documentos que regulam a actividade urbanística do Município, são consideradas as seguintes definições:

Águas Furtadas: Modo tradicional de aproveitamento da área de sótão.

Consiste no levantamento, a meio de uma das águas principais do telhado, de uma ou mais janelas verticais (também designada por trapeira), e respectivo aro, paralela e geralmente um pouco recuada em relação ao plano da fachada, coberta por um pequeno telhado de duas águas, com a cumeeada ou o eixo perpendiculares à orientação do telhado principal, e rematado aos lados por dois pequenos planos de parede triangulares e verticais.

Alinhamento: Linha que, em planta, separa uma via pública dos edifícios existentes ou previstos ou dos terrenos contíguos e que é definida pela intersecção dos planos verticais das fachadas, muros ou vedações, com o plano horizontal dos arruamentos adjacentes.

Nota: Ao nível da legislação aplicável, os alinhamentos são definidos nos Planos de Pormenor (PP) ou estudos de alinhamentos elaborados pela Câmara Municipal, devendo ter em conta as disposições da legislação em vigor e dos Planos de Urbanização (PU) vigentes, bem como as necessidades de circulação e estacionamento, arborização, insolação e as características da morfologia urbana em que se inserem.

Alpendre: Zona exterior coberta, directamente ligada à construção principal.

Altura das Construções: É a altura média da fachada servida pelo acesso principal à construção, medida desde o nível do arruamento adjacente, ou cota de soleira, até ao seu ponto mais alto, nomeadamente ao coroamento da platibanda ou beirado do telhado.

Altura da Fachada: Dimensão vertical da fachada contada a partir do ponto de cota média do terreno, no alinhamento da fachada, até à linha superior do beirado ou platibanda.

Nota: Entende-se por cota média do terreno marginal à fachada, o ponto médio da linha de intersecção entre o plano da fachada e o plano onde assenta a edificação ou que contém os pontos de cota máxima e mínima de assentamento da fachada.

Altura Total da Construção: Dimensão vertical máxima da construção, medida a partir da cota média do plano base de implantação até ao ponto mais alto da construção, incluindo a cobertura, mas excluindo acessórios, chaminés e elementos decorativos.

Andar Recuado: Recuo do espaço coberto de um piso ou andar (geralmente o último) de um edifício, relativamente ao plano de fachada. Pode ser consequência da determinação da sua altura por aplicação da regra da cércea.

Anexo(s): Pequenas construções referenciadas a um edifício principal, de um só piso, com função complementar da construção principal e apresentando isolamento físico e funcional do mesmo, destinadas, designadamente, a garagens, arrumos ou apoio à fruição dos respectivos logradouros. Não possui título de propriedade autónoma, nem constitui unidade funcional.

Área Bruta de Construção (a.b.c.): Valor numérico, expresso em metros quadrados (m²), resultante do somatório das áreas de todos os pavimentos, acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores, incluindo comunicações verticais (nomeadamente, escadas, rampas e caixas de elevadores) e corpos salientes encerrados e excluindo os espaços livres de uso público cobertos pelas edificações, zonas de sótãos sem pé-direito regulamentar para habitação, terraços descobertos, varandas, estacionamento/ arrumos de apoio exclusivo aos fogos ou fracções e serviços técnicos instalados nas caves e/ou sótãos dos edifícios.

Área Bruta do Fogo (a.b.f.): Superfície total do fogo, medida pelo perímetro exterior ou extradorso das paredes exteriores e pelos eixos das paredes separadoras dos fogos.

Área de Cedência (Para o Domínio Público): Parcelas que, no âmbito das intervenções urbanísticas, os proprietários e demais titulares de direitos reais sobre os prédios cedem gratuitamente ao município para implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização colectiva e as infra-estruturas que, de acordo com a lei e com a licença ou autorização da operação urbanística em causa, devam integrar o domínio público municipal.

Áreas Comuns do Edifício: Áreas de pavimentos cobertos e logradouros, expressas em metros quadrados (m²), correspondentes a átrios e espaços de comunicação horizontal e vertical dos edifícios, com estatuto de parte comum em regime de propriedade horizontal, ou aptos a esse estatuto, medidas pela meaça das paredes.

Área de Construção (a.c.): Valor numérico, expresso em metros quadrados (m^2), resultante do somatório das áreas de todos os pavimentos, acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores.

Nota: O conceito de área de construção pode ser aplicado exclusivamente a um uso específico, designadamente:

- a. c. hab. – área de construção para habitação;
- a. c. com – área de construção para comércio;
- a. c. serv. – área de construção para serviços (inclui escritórios);
- a. c. ind./armaz. – área de construção para indústria e/ou armazéns.

Área de Equipamentos: Área relativa a todos os equipamentos urbanos de utilização colectiva (desportivos, culturais, comércio, serviços, etc.) existentes ou a prever.

Área Habitável do Fogo: Área resultante do somatório das áreas dos compartimentos da habitação, com excepção de vestíbulos, circulações interiores, instalações sanitárias, arrumos e outros compartimentos de função similar, medida pelo perímetro interior das paredes divisórias, descontando encaixos (ou enchalços) até 30cm, paredes interiores, divisórias e condutas.

Área de Impermeabilização: Também designada por superfície de impermeabilização, é o valor numérico, expresso em metros quadrados (m^2), resultante do somatório da área de implantação das construções em contacto com o solo de qualquer tipo e das áreas de solos pavimentados com materiais impermeáveis ou que propiciem o mesmo efeito, designadamente em arruamentos, estacionamento, equipamentos desportivos e logradouros.

Área de Implantação: Valor numérico, expresso em metros quadrados (m^2), do somatório das áreas resultantes da projecção no plano horizontal de todos os edifícios (residenciais e não residenciais) com todas as suas partes constituintes, incluindo anexos, mas excluindo varandas, telheiros, platibandas, palas, pérgolas e outros elementos decorativos.

Área Útil do Fogo: Área resultante do somatório das áreas de todos os compartimentos da habitação, incluindo vestíbulos, circulações interiores, instalações sanitárias, arrumos, outros compartimentos de função similar e armários nas paredes, medida pelo perímetro interior das paredes e divisórias, descontando encaixos até 30cm, paredes interiores, divisórias e condutas.

Arruamento: Qualquer via de circulação em solo urbano, usualmente designado por rua ou avenida, podendo ser qualificada como rodoviária ou pedonal, conforme o tipo de utilização, e pública ou privada consoante o título de propriedade.

Cave: Piso total ou parcialmente enterrado localizado abaixo da cota de soleira.

Cércea: Dimensão vertical da construção, medida a partir do ponto de cota média do terreno marginal ao alinhamento da fachada até à linha superior do beirado, platibanda ou guarda do terraço, incluindo andares recuados, mas excluindo acessórios, chaminés, casa de máquinas de ascensores, depósitos de água, etc..

Condomínio Fechado: Pode compreender uma de duas realidades:

- Edifício sujeito ao regime de propriedade horizontal que foi dotado de um conjunto de serviços complementares aos condóminos, vedados ao público, designadamente ginásios, jardins e áreas de lazer, etc..
- Vários edifícios, sujeitos ou não ao regime de propriedade horizontal, usufruindo de áreas comuns a todos eles, encontrando-se tais áreas habitualmente vedadas ao público ou com acesso condicionado.

Construção Principal do Lote ou Parcela: Construção individualizável, com acesso feito por arruamento ou espaço público, e ligação ou possibilidade de ligação independente às redes de infra-estruturas.

Corpo Balançado/ Saliente: Elemento saliente e em balanço relativamente às fachadas de um edifício.

Cota de Soleira: Demarcação altimétrica do nível do pavimento da entrada principal do edifício.

Quando o edifício se situa entre dois arruamentos a diferentes níveis com entradas em ambos, deve ser claramente indicada aquela que se considera a entrada principal, devendo esta apresentar-se de uma forma inequívoca.

Densidade Habitacional: Valor expresso em fogos/ha ou fogos/km², correspondente ao quociente entre o número de fogos existentes ou previstos e a superfície de referência em causa.

Nota: É conveniente que, quando se utiliza o conceito de densidade habitacional, se indique igualmente, o número médio de habitantes por fogo, para permitir a sua conversão em densidade populacional proporcional.

Deve considerar-se o número médio de pessoas por fogo como o valor resultante do quociente entre o número de habitantes e o número de fogos existentes na área ou superfície de referência.

A densidade habitacional pode ser bruta, líquida, ao lote ou à parcela.

Entroncamento: Zona de junção ou bifurcação de vias públicas.

Equipamentos de Utilização Colectiva: Edificações onde se localizam actividades destinadas à prestação de serviços de interesse público imprescindíveis à qualidade de vida das populações.

Nota: Os equipamentos de utilização colectiva são componentes do espaço e devem ser devidamente identificados nos instrumentos de gestão territorial.

A sua programação e planeamento aos vários níveis são fundamentais para a vivência das populações e para a qualificação dos espaços urbanos.

Espaços Verdes e de Utilização Colectiva: Espaços livres, entendidos como espaços exteriores, enquadrados na estrutura verde urbana, que se prestam a uma utilização de lazer. Inclui, nomeadamente, jardins, equipamentos desportivos a céu aberto e praças, com exclusão dos logradouros privados em moradias uni/ bifamiliares.

Fachada: Frente de construção de um edifício que opera a separação entre o interior e o exterior do mesmo. Identifica-se pela sua orientação em relação aos pontos cardeais (Fachada Norte, Fachada Sul, Fachada Este, Fachada Oeste). Podem ainda encontrar-se as designações: Fachada Principal (onde se localiza a entrada principal), Fachadas Laterais (esquerda e direita) e Fachada a Tardoz (fachada posterior).

Nota: Na arquitectura contemporânea, perderam pertinência as noções de fachada principal, lateral ou a tardoz, elegendo eventualmente a orientação solar como princípio de distinção.

Fogo: É uma unidade destinada à instalação da função habitação, constituindo uma unidade de utilização.

Impasse: Arruamento sem saída, no topo do qual existe um alargamento suficiente para uma viatura automóvel manobrar, em contínuo, uma inversão de marcha.

Qualquer zona de circulação num edifício sem acesso a saídas distintas, designadamente de vias de evacuação onde a fuga só seja possível num único sentido.

Índice de Construção: Multiplicador urbanístico correspondente ao quociente entre o somatório da área bruta de construção (em m²) e a área ou superfície de referência (em m²) onde se pretende aplicar, de forma homogénea, o índice.

Quando não se especifica se o índice é bruto, líquido ou ao lote ou parcela, presume-se que se trata de um índice bruto.

Nota: O índice de construção pode ser bruto, líquido ou ao lote ou à parcela, consoante a área base onde se pretende aplicar, sendo respectivamente: a totalidade da área em causa; a totalidade da área em causa com exclusão das áreas afectas a equipamentos públicos, bem como as vias de atravessamento; o somatório das áreas dos lotes ou parcelas (incluindo os logradouros privados, mesmo que eventualmente de uso colectivo).

Infra-estruturas: A designação de infra-estruturas, transcendendo o sentido etimológico do termo, designa, na área de urbanismo, tudo aquilo que diz respeito, como complemento, ao funcionamento correcto do *habitat*, compreendendo, nomeadamente, a rede viária, incluindo a sinalização horizontal e vertical (espaço construído destinado à circulação de pessoas e viaturas) e o estacionamento, o abastecimento de água, as redes eléctrica e de telecomunicações, a rede de gás, e ainda o saneamento e o escoamento das águas pluviais, bem como os arranjos exteriores.

Logradouro: Área de terreno livre de um lote, ou parcela, adjacente à construção nele implantada e que, funcionalmente, se encontra conexas com ele, servindo de jardim, quintal, pátio ou estacionamento.

Lote: Área de terreno resultante de uma operação de loteamento licenciada ou autorizada nos termos da legislação em vigor.

Mansarda: Termo derivado do nome do seu criador, o arquitecto francês do séc. XVII Mansart, corresponde a uma solução de telhado, permitindo um melhor aproveitamento dos sótãos. Bastante generalizada na construção tradicional, a mansarda é caracterizada pelo desdobramento de cada água do telhado em dois planos diferentemente inclinados, o inferior mais íngreme (entre 75° e 85°) e o superior mais horizontal (entre 15° e 25°), proporcionando um maior pé-direito médio e, desde logo, um maior espaço habitável sob a cobertura.

Nota: O termo mansarda também pode designar o tipo de asna correspondente à construção do telhado acima mencionado.

Mobiliário Urbano: Equipamento localizado em espaço público ou privado capaz de contribuir para o conforto e eficácia dos aglomerados urbanos, nomeadamente: bancos, cabines telefónicas, recipientes para lixo, abrigos para peões, mapas e cartazes informativos, etc..

N-plex: Fogo estruturado em N pisos, possuindo obrigatoriamente compartimentos de habitação em todos os pisos que o constituem, (exemplo: 2 pisos – Duplex, 3 pisos – Triplex, etc.).

Número de Pisos: Número máximo de andares ou pavimentos sobrepostos de uma edificação, com excepção dos sótãos não habitáveis e caves sem frentes livres ou uso habitacional.

Nota: Para efeitos de cálculo de indicadores urbanísticos excluem-se, do número de pisos, caves ou sótãos destinados exclusivamente a estacionamento ou arrumos, bem como áreas técnicas.

Parcela: Área de território física ou juridicamente autonomizada não resultante de uma operação de loteamento.

Piso: Cada um dos planos habitáveis ou utilizáveis de um edifício, qualquer que seja a sua relação com o nível do terreno. As caves, subcaves e sótãos, habitáveis ou utilizáveis, são consideradas pisos.

Polígono de Implantação: Linha poligonal que demarca a área na qual deve ser implantado integralmente o edifício, incluindo os seus corpos balançados e telheiros, mas excluindo elementos ornamentais. Pode ser superior à área de implantação do edifício ou coincidente com ela, em situações excepcionais decorrentes do desenho urbano.

Sótão: Aproveitamento do vão do telhado para determinado uso. (ver “Águas Furtadas” e “Mansarda”).

Telas Finais: Consideram-se telas finais as peças escritas e desenhadas que correspondam, exactamente, à obra executada.

Telheiro: Espaço coberto, não encerrado em pelo menos uma frente.

Terraço: Pavimento descoberto sobre edifício ou nível de andar, com ligação aos espaços interiores do edifício, podendo funcionar como prolongamento dos espaços cobertos.

Trainel: Secção de uma linha rasante (definida em perfil longitudinal) constituída por um segmento de recta. Troço de estrada de inclinação constante. Lanço de uma estrada em rampa ou declive. Está também associado a projectos de caminhos-de-ferro ou outro tipo de vias (caminhos diversos, auto-estradas, etc.), redes de esgotos e de abastecimento de água, ou outras infra-estruturas lineares.

Nota: A rasante é a linha definida pela intersecção do eixo da estrada com a superfície do pavimento e representa-se planificada (não projectada) num plano vertical. Para relacionar a estrada com o terreno, a rasante é sempre associada ao perfil longitudinal do terreno (intersecção do eixo da estrada com a superfície do terreno natural).

O perfil longitudinal de uma linha rasante revela a possibilidade de existência de trainéis (rampas ou declives) ligados entre si por curvas de concordância (curvas convexas ou curvas côncavas).

A “inclinação do trainel” é a tangente do ângulo formado com a horizontal (em %). Exemplo: um trainel que sobe 1 metro em 50 metros (ou seja, 2m em 100m) tem uma inclinação de $\text{tg } \alpha = 2/100 = 0,02$ ou 2%.

Trapeira: Ver “Águas Furtadas” e “Mansarda”.

Unidade Funcional: Cada um dos espaços autónomos de um edifício, associado a uma determinada utilização ou uso.

2. Todo o restante vocabulário urbanístico não definido no presente regulamento tem o significado que lhe é atribuído no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 555/99, na sua redacção actual, e restante legislação aplicável, nomeadamente as publicações da Direcção Geral de Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano.

CAPÍTULO II

PROCEDIMENTOS

SECÇÃO I

Instrução do Pedido

ARTIGO 3.º

Informação Prévia

Sem prejuízo do disposto na portaria aplicável e em vigor, o pedido de informação prévia referente a operações urbanísticas é instruído com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido (disponível na Internet);
- b) Colecção de plantas (extractos dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), do ortofotomapa e plantas de localização), a fornecer pelos serviços camarários, com indicação precisa da localização do prédio;
- c) Fotografias a cores do local;
- d) Elementos complementares, fotográficos, escritos e desenhados, que se mostrem necessários à sua correcta compreensão, contribuindo para a melhor caracterização e identificação do local em função, nomeadamente, da natureza e localização da operação urbanística pretendida;
- e) Termo de responsabilidade subscrito pelo autor dos elementos gráficos apresentados.

ARTIGO 4.º

Licença ou Comunicação Prévia de Operações de Loteamento

1. Sem prejuízo do disposto na portaria aplicável e em vigor, o pedido de licenciamento ou Comunicação Prévia, referente a operações de loteamento, é instruído com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido (disponível na Internet);
- b) Colecção de plantas (extractos dos PMOT, do ortofotomapa e plantas de localização), a fornecer pelos serviços, com indicação precisa da localização do prédio;

- c) Fotografias a cores do local;
- d) Levantamento topográfico, elaborado de acordo com o Anexo I, com indicação dos limites da parcela a lotear e confrontações, numa faixa envolvente de pelo menos 5,00m contados a partir do limite do terreno;
- e) Planta de síntese em suporte de papel e digital sobre o levantamento referido na alínea anterior, devidamente cotada, à escala 1:500 ou superior, onde deve constar, nomeadamente:
 - I) A delimitação da área a intervir, bem como do terreno sobranste, modelação do terreno pretendida para a área de intervenção devidamente cotada, a cota do arruamento e a cota de soleira;
 - II) Afastamento aos eixos da via em todos os lotes, afastamento das fachadas principais ao eixo da via;
 - III) Indicação de locais de instalação de recipientes de resíduos sólidos, posto de transformação, reservatórios de gás, estação de tratamento de águas residuais e estações elevatórias, quando existentes;
 - IV) Áreas de cedência para Espaços Verdes e Equipamento de Utilização Colectiva;
- f) Perfis longitudinais e transversais, à escala igual ou superior à da planta de síntese, dos diferentes arruamentos, com as seguintes indicações:
 - I) Volumetrias das edificações confinantes;
 - II) Pisos;
 - III) Eventuais alterações topográficas (aterros ou desaterros);
 - IV) As cotas de soleira das várias edificações;
- g) Quadro regulamentar, conforme modelo em Anexo II;
- h) Na memória descritiva deve constar a solução adoptada para a recolha de resíduos sólidos urbanos, bem como o número de habitantes por contentor;
- i) Elementos complementares que se mostrem necessários à sua correcta compreensão, em função, nomeadamente, da natureza e localização da operação urbanística pretendida.

ARTIGO 5.º

Licenciamento de Obras de Urbanização

1. Sem prejuízo do disposto na portaria aplicável e em vigor, o pedido de licenciamento de obras de urbanização é instruído com os seguintes elementos:
 - a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
 - b) Colecção de plantas (extractos dos PMOT, do ortofotomapa e plantas de localização), a fornecer pelos serviços, com indicação precisa da localização do prédio;
 - c) Fotografias a cores do local;
 - d) Planta de sinalização, desde que justificável;

- e) Elementos complementares que se mostrem necessários à sua correcta compreensão, em função, nomeadamente, da natureza e localização da operação urbanística pretendida;
 - f) Os projectos de arquitectura serão também entregues em suporte digital.
2. Os elementos referidos nas alíneas b) e c) são dispensados no caso de licenciamentos de obras de urbanização decorrentes de uma operação de loteamento.

ARTIGO 6.º

Obras de Urbanização em Procedimento de Comunicação Prévia

1. Nas situações previstas no artigo 34.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), a admissão da comunicação prévia fica sujeita às seguintes condições:
- a) As obras de urbanização devem ser concluídas no prazo proposto pelo interessado, o qual não poderá exceder os seguintes valores, salvo excepções devidamente justificadas:
 - I) 1 ano, quando o valor estimativo das obras de urbanização seja igual ou inferior a 40.000 € (quarenta mil euros);
 - II) 2 anos, quando o valor estimativo das obras de urbanização seja superior a 40.000 € (quarenta mil euros) e igual ou inferior a 1.000.000 € (um milhão de euros);
 - III) 3 anos, quando o valor estimativo das obras de urbanização seja superior a 1.000.000 € (um milhão de euros) e igual ou inferior a 2.000.000 € (dois milhões de euros);
 - IV) 4 anos, quando o valor estimativo das obras de urbanização seja superior a 2.000.000 € (dois milhões de euros).
 - b) Concluídas as obras, o dono das mesmas fica obrigado a proceder ao levantamento do estaleiro e à limpeza da área, nos termos previstos no regime jurídico da gestão de resíduos de construção e demolição, sendo o cumprimento destas obrigações condição da recepção provisória das obras de urbanização, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 86.º do RJUE;
2. Para além dos elementos referidos no artigo anterior, a comunicação prévia de obras de urbanização deve ser instruída com os seguintes elementos:
- a) Mapa de medições e orçamentos das obras a executar, para obtenção do valor de caução a prestar, de forma a garantir a boa e regular execução das obras;
 - b) Do contrato de urbanização, se for caso disso, deve constar a identificação completa das partes, as obrigações das mesmas relativamente à execução das obras de urbanização e o respectivo prazo, sem prejuízo, neste caso, do disposto na alínea a) do número anterior;
 - c) Alvará de construção, contendo:
 - I) 2.ª Categoria – Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infra-estruturas;

- a) 1.ª Subcategoria – Vias de circulação rodoviária e aeródromos;
- b) 6.ª Subcategoria – Saneamento básico.

II) Pelo menos uma das subcategorias deverá ser de classe com valor igual ou superior ao valor total da obra.

- 3. Para as situações não enquadráveis no ponto anterior deverá ser previamente contactada a Divisão de Gestão Urbanística – Engenheiros.
- 4. O valor da caução a prestar será calculado através do somatório dos valores orçamentados para cada especialidade prevista, acrescido de 5% destinado a remunerar encargos de administração e acrescido ainda do IVA à taxa legal em vigor.
- 5. A Câmara Municipal reserva-se o direito, nos termos do n.º 3 do artigo 54.º do RJUE, de corrigir o valor constante dos orçamentos.

ARTIGO 7.º

Licença de Obras de Edificação

- 1. Sem prejuízo do disposto na portaria aplicável e em vigor, o pedido de licenciamento de obras de edificação é instruído com os seguintes elementos:
 - a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
 - b) Colecção de plantas (extractos dos PMOT, do ortofotomapa e plantas de localização), a fornecer pelos serviços, com indicação precisa da localização do prédio;
 - c) Fotografias a cores do local;
 - d) Levantamento topográfico, elaborado de acordo com o Anexo I, onde conste:
 - I) A área suficiente que possibilite a leitura correcta da área de intervenção e da envolvente;
 - II) O Norte geográfico;
 - III) As confrontações;
 - IV) A área do prédio e área das construções existentes, incluindo ainda uma faixa envolvente de pelo menos 5,00m, contados a partir do limite do terreno.
 - e) Planta de Implantação (edifícios unifamiliares – escala 1:200 e para edifícios multifamiliares – escala 1:200 ou 1:500), onde conste:
 - I) Os limites da propriedade e as respectivas confrontações;
 - II) As infra-estruturas existentes;
 - III) Os acessos e arruamentos confinantes, devidamente cotados;
 - IV) A área a ocupar pelas edificações, os afastamentos e os lugares de estacionamento, devidamente cotados;
 - V) Os arranjos urbanísticos propostos.
 - f) Plantas dos pisos e cobertura (escala 1:100 ou 1:50), devidamente cotadas, onde conste a utilização das áreas e destinos de cada compartimento, as cotas de nível dos pavimentos, os lugares de estacionamento numerados, estendais, receptáculos postais, os

cortes verticais para instalação das prumadas de águas pluviais e domésticas, esgotos e outras redes de infra-estruturas;

g) Planta dos pisos destinados a estacionamento (escala 1:100 ou 1:50), devidamente cotada, com:

I) A representação dos elementos estruturais julgados convenientes;

II) Os sentidos de circulação, passeadeiras, bem como quaisquer outros elementos necessários.

h) Os cortes necessários para uma correcta interpretação são, no mínimo, de dois (transversal e longitudinal), à escala de 1:100 ou 1:50, tendo em conta os seguintes condicionalismos:

I) Atravessar zonas de comunicação vertical, nomeadamente, zona de acesso viário aos pisos em cave, caixas dos elevadores e zonas húmidas;

II) Representar o perfil do terreno existente e projectado;

III) Representar as cotas dos diferentes pisos, em relação ao arruamento que lhe dá acesso;

IV) Representar os terrenos e edificações confinantes com cotas.

i) Alçados de todas as fachadas constituintes da edificação (escala 1:100 ou 1:50), com a indicação a tracejado dos pisos, fazendo referência:

I) Aos materiais e cores dos revestimentos exteriores a adoptar;

II) À cota de soleira e às cotas altimétricas da linha de terra referenciadas ao levantamento topográfico;

III) Aos alçados das edificações confinantes numa faixa de 5,00m.

j) Peças desenhadas referentes ao cumprimento das medidas de segurança contra risco de incêndio, onde conste os caminhos de evacuação, colunas técnicas, colunas secas, sistema de ventilação dos caminhos de evacuação e o coeficiente de resistência ao fogo referentes a coberturas e pavimentos (facultativo nos edifícios unifamiliares).

k) Os projectos de arquitectura são também entregues em suporte digital.

l) Elementos complementares que se mostrem necessários à sua correcta compreensão, em função, nomeadamente, da natureza e localização da operação urbanística pretendida.

m) Indicação de áreas de cedência, as quais devem estar devidamente delimitadas, quantificadas e legendadas, caso sejam previstas.

2. Caso a execução das obras implique a ocupação da via pública, tem ainda de apresentar os seguintes elementos:

a) Memória descritiva, onde conste a indicação dos materiais, estruturas de apoio e prazo previsto de ocupação;

b) Planta à escala 1/200, devidamente cotada e com indicação da área a ocupar.

3. Nos casos em que a área da implantação da edificação seja apenas uma porção da totalidade da área do terreno onde esta se insere, deverá ser entregue, adicionalmente, uma planta de implantação geral a uma escala superior às referidas na alínea e) do n.º 1 do presente artigo

(1:500 ou 1:1000), onde conste a referência a uma pormenorização de acordo com os requisitos da supracitada alínea, de forma a reduzir o tamanho das peças desenhadas.

ARTIGO 8.º

Obras de Edificação em Procedimento de Comunicação Prévia

1. Para além dos elementos referidos no artigo anterior, a comunicação prévia de obras de edificação deve ser instruída com Alvará de construção, contendo:
 - a) Para construções cuja estrutura seja constituída exclusivamente por elementos de betão armado:
 - I) 1.ª Categoria – Edifícios e Património Construído;
 - a) 1.ª Subcategoria – Estruturas e elementos de betão;
 - b) 4.ª Subcategoria – Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias.
 - II) A 1.ª Subcategoria, Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional, deverá ser de classe com valor igual ou superior ao valor total da obra.
 - b) Para construções cuja estrutura seja constituída exclusivamente por elementos de estrutura metálica:
 - I) 1.ª Categoria – Edifícios e Património Construído;
 - a) 2.ª Subcategoria – Estruturas metálicas;
 - b) 4.ª Subcategoria – Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias.
 - II) A 2.ª Subcategoria, Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional, deverá ser de classe com valor igual ou superior ao valor total da obra.
 - c) Para construções cuja estrutura seja mista (elementos de betão armado e estrutura metálica):
 - I) 1.ª Categoria – Edifícios e Património Construído;
 - a) 1.ª Subcategoria – Estruturas e elementos de betão;
 - b) 2.ª Subcategoria – Estruturas metálicas.
 - II) A 1.ª ou a 2.ª Subcategoria, Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional, deverá ser de classe com valor igual ou superior ao valor total da obra.
 - d) Para construções cuja estrutura seja constituída exclusivamente por elementos de madeira:
 - I) 1.ª Categoria – Edifícios e Património Construído;
 - a) 3.ª Subcategoria – Estruturas de madeira;
 - b) 6.ª Subcategoria – Carpintarias.
 - II) A 3.ª Subcategoria, Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios de Construção Tradicional, deverá ser de classe com valor igual ou superior ao valor total da obra.

2. Para construções enquadráveis nos termos da Portaria n.º 14/2004, de 10 de Janeiro, deverá ser apresentado Título de Registo na Actividade no InCI, I.P., com a subcategoria de Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias.
3. Para as situações não enquadráveis nos pontos anteriores, deverá ser previamente contactada a Divisão de Gestão Urbanística – Engenheiros.
4. Nas situações previstas nas alíneas c) a h) do n.º 1 do artigo 6.º do RJUE, a admissão da comunicação prévia fica sujeita às seguintes condições:
 - a) Finda a execução da obra, o dono da mesma fica obrigado a proceder ao levantamento do estaleiro e à limpeza da área, nos termos previstos no regime jurídico da gestão de resíduos de construção e demolição, sendo o cumprimento destas obrigações condição da emissão do alvará de autorização de utilização, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 86.º do RJUE;
 - b) O prazo de execução da operação urbanística não pode exceder 3 anos no caso de edificações com área de construção até 500 m² e 4 anos no caso de área de construção superior.
5. A Câmara Municipal reserva-se o direito, nos termos do n.º 3 do artigo 54.º do RJUE, de corrigir o valor constante dos orçamentos.

ARTIGO 9.º

Projectos de Especialidades

1. Sem prejuízo do disposto nas diferentes Portarias aplicáveis e em vigor, os projectos de especialidades são instruídos, adicionalmente, com os seguintes elementos:
 - a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
 - b) Projecto das Infra-Estruturas de Iluminação Pública subterrânea, em toda a frente do terreno confinante com a via pública. Caso exista rede aérea de Iluminação Pública no local indicado, esta deverá passar a subterrânea, se não houver Iluminação Pública deverá ser efectuada a ampliação da rede. Caso exista rede aérea de Baixa Tensão na faixa do terreno confinante com a via pública, esta deverá passar a subterrânea;
 - c) Projecto das Infra-Estruturas de Telecomunicações do tipo subterrâneo, na faixa do terreno confinante com a via pública;
 - d) Certificado de conformidade de acordo com o Sistema de Certificação Energética (SCE), subscrito por técnico inscrito na Agência para a Energia (ADENE);
 - e) Os projectos descritos nas alíneas b) e c) anteriores poderão ser dispensados nos casos onde a intervenção ocorra fora dos principais aglomerados populacionais ou, excepcionalmente, em casos devidamente fundamentados;
 - f) Caso exista rede aérea de Média Tensão sobre a faixa do terreno onde vai ser implantado o imóvel, o requerente deverá apresentar prova da solicitação à Electricidade de Portugal (EDP) do desvio da respectiva rede aérea, aquando da entrega dos projectos

de especialidade, operação essa que deverá ser concretizada até ao pedido de emissão de alvará de obras.

2. Nos edifícios multifamiliares que disponham de estacionamento com área bruta de construção superior a 200.00m² é obrigatória a apresentação de um Projecto de Segurança Contra o Risco de Incêndio.
3. Só serão recebidos os pedidos de licenciamento que de uma só vez venham instruídos com todos os projectos de especialidades.

ARTIGO 10.º

Licenciamento ou Comunicação Prévia de Obras de Alteração

1. Sem prejuízo do disposto na portaria aplicável e em vigor e do disposto no artigo 7.º, o pedido de licenciamento ou comunicação prévia referente a obras de alteração é instruído com os seguintes elementos:
 - a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
 - b) Levantamento do existente, desenhos de sobreposição e da situação final (planta de implantação, cortes e alçados) sendo representado com as seguintes cores: a vermelho a parte a construir; a amarelo a parte a demolir; a preto a parte a conservar; a azul elementos a legalizar.
2. As obras que impliquem alterações aos projectos de especialidade apresentados são objecto de projecto de alterações.
3. No caso das alterações a licenciar ou a admitir não alterarem as especialidades, é apresentada declaração subscrita pelo director técnico da obra, que ateste esse facto.

ARTIGO 11.º

Licenciamento ou Comunicação Prévia de Obras de Demolição

1. Sem prejuízo do disposto na portaria aplicável e em vigor, o pedido referente a obras de demolição que implique ocupação a via pública é instruído com planta à escala 1:200, com indicação da área ocupada devidamente cotada.
2. Nas obras de demolição de edificações confinantes com outras edificações, é obrigatório indicar quais as medidas tomadas para acautelar a segurança das mesmas e das infra-estruturas.

ARTIGO 12.º

Autorização de Utilização

Sem prejuízo do disposto na portaria aplicável e demais legislação em vigor, o pedido de autorização referente à utilização é instruído com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);

- b) Certificados de conformidade das infra-estruturas instaladas, nomeadamente telecomunicações, gás, acústico, elevadores e electricidade;
- c) Certificado energético de acordo com o SCE, subscrito por técnico inscrito na ADENE;
- d) Conjunto completo de Telas Finais em suporte de papel e digital;
- e) Planta de Implantação nas seguintes escalas: edifícios unifamiliares – escala 1:200; edifícios multifamiliares – escala 1:200 ou 1:500.

ARTIGO 13.º

Comunicação Prévia de Alteração de Utilização

1. Sem prejuízo do disposto na portaria aplicável e em vigor, o pedido de autorização referente a alteração à utilização é instruído com os seguintes elementos:
 - a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
 - b) Memória descritiva;
 - c) Plantas e cortes dos pisos do edifício ou fracção cujo uso se pretende alterar.
2. Se a alteração ao uso se reportar a uma fracção, é apresentado um dos seguintes elementos:
 - a) Cópia da acta do condomínio onde conste a deliberação a autorizar a alteração ao uso, aprovada nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 1432.º do Código Civil;
 - b) Declaração assinada pelos proprietários de todas as fracções de que se compõe o edifício em causa, a autorizar a alteração de utilização, acompanhada de documento que prove a qualidade invocada.

ARTIGO 14.º

Instalação de Equipamentos no Exterior dos Edifícios

O pedido de instalação de equipamentos no exterior dos edifícios, tais como antenas, aparelhos de climatização e outros, deve ser instruído com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável;
- b) Certidão da Conservatória do Registo Predial;
- c) Colecção de plantas a fornecer pelos serviços camarários, com indicação precisa da localização do prédio;
- d) Fotografias a cores do local;
- e) Peças escritas e desenhadas que definam as características do equipamento a instalar;
- f) Peças desenhadas que demonstrem a integração do equipamento no imóvel;
- g) Cópia da acta do condomínio ou declaração assinada pelos condóminos que autorize a intervenção (se aplicável);
- h) Elementos complementares que se mostrem necessários à sua correcta compreensão, em função da natureza e localização do pedido.

ARTIGO 15.º

Licenciamento ou Comunicação Prévia de Trabalhos de Remodelação de Terrenos

Sem prejuízo do disposto na portaria aplicável e em vigor, o pedido de licenciamento ou comunicação prévia referente a trabalhos de remodelação de terrenos é instruído com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
- b) Colecção de plantas (extractos dos PMOT, do ortofotomapa e planta de localização), a fornecer pelos serviços camarários, com indicação precisa da localização do prédio;
- c) Fotografias a cores do local;
- d) Levantamento topográfico, elaborado de acordo com o Anexo I, incluindo perfis com a modelação do terreno existente e proposta, bem como a definição da nova solução de drenagem de águas pluviais, que é também entregue em suporte digital;
- e) Elementos complementares que se mostrem necessários à sua correcta compreensão, em função, nomeadamente, da natureza e localização da operação urbanística pretendida.

ARTIGO 16.º

Legalização de Obras

1. O pedido de legalização de obras abrange, simultaneamente, o licenciamento ou comunicação prévia da construção e autorização de utilização e será instruído com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio, a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
- b) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade de realização da operação;
- c) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;
- d) Extracto das plantas de ordenamento, de zonamento, de implantação dos planos municipais de ordenamento do território vigentes e das respectivas plantas de condicionantes, da planta de síntese do loteamento se existir, da planta de implantação à escala 1:200 ou 1:500 ou superior e ortofotomapa com indicação precisa do local onde se encontra executada a obra;
- e) Planta de localização à escala da planta de ordenamento do plano director municipal, assinalando devidamente os limites da área objecto da operação;
- f) Extractos das plantas do plano especial de ordenamento do território vigente, se for o caso;
- g) Projecto de arquitectura em suporte de papel e em suporte digital;
- h) Memória descritiva e justificativa;
- i) Fotografias do exterior do imóvel;

- j) Projectos de especialidades que por lei sejam necessários, podendo estes ser dispensáveis se a obra tiver sido comprovadamente realizada há mais de dez anos e desde que se apresentem termos de responsabilidade, subscritos por técnico habilitado para o efeito, em como a obra se encontra em conformidade com a legislação em vigor;
 - k) Termos de responsabilidade subscritos pelos autores dos projectos quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como termo de responsabilidade subscrito pelo técnico responsável pela direcção técnica da obra ou, no caso de este ser impossível de obter, termo de responsabilidade subscrito pelo autor do projecto de arquitectura e pelos autores dos projectos de especialidades, que confirmem que a obra foi executada de acordo com os projectos entregues;
 - l) Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à operação urbanística a realizar, bem como da sua conclusão.
2. As obras a legalizar e que digam respeito a edificações de uso habitacional, ou cujo uso coloque questões que se prendam com correctas condições de habitabilidade ou salubridade, são objecto de vistoria.
 3. Todos os outros pedidos referentes a obras a legalizar que não sejam, de acordo com o critério fixado no número anterior, objecto de vistoria, serão informados pelos Serviços de Fiscalização quanto à conformidade do projecto apresentado com a obra realizada.
 4. No caso do pedido apresentado ser deferido, serão emitidos, simultaneamente, os alvarás de construção e de utilização.

ARTIGO 17.º

Pedidos de Recepção Provisória das Obras de Urbanização

Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, o pedido de recepção provisória das obras de urbanização é instruído com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido (disponível na Internet);
- b) Levantamento topográfico, elaborado de acordo com o Anexo I, que permita confirmar a implantação dos lotes;
- c) Tela Final das obras de urbanização, em suporte digital;
- d) Termo de responsabilidade pela execução das obras de urbanização;
- e) Livro de obra.

ARTIGO 18.º

Requisitos a Observar para a Recepção Provisória e Definitiva das Infra-estruturas de Águas Residuais e Pluviais

1. Com uma antecedência não superior a 10 dias úteis nem inferior a 5 dias úteis relativamente à data da vistoria, para efeitos da eventual recepção definitiva das infra-estruturas

de águas residuais e pluviais executadas nas operações de urbanização, constitui obrigatoriedade e encargo do promotor entregar à Câmara Municipal, em suporte informático digital (CD ou DVD), as filmagens das inspecções vídeo por C.C.T.V. realizadas ao interior das canalizações de transporte de águas residuais e pluviais e respectivos elementos acessórios ou instalações complementares, implantados ou executados na operação de urbanização licenciada.

2. As filmagens apresentadas permitirão identificar e localizar “in situ”, de modo claro e inequívoco, as diferentes partes constituintes das infra-estruturas (troços de canalização, elementos acessórios, órgãos complementares, etc.), devendo tal identificação coincidir com a adoptada no respectivo projecto. Relativamente às canalizações de águas residuais e pluviais, as filmagens efectuadas fornecerão informação sobre as respectivas pendentes, que será apresentada no Relatório de Análise.
3. O documento informático indicado no n.º 1 um será acompanhado do respectivo Relatório de Análise, bem como de Declaração de Responsabilidade do promotor, certificando que:
 - a) As infra-estruturas de águas residuais e pluviais que foram objecto das filmagens, através de inspecção vídeo por C.C.T.V., são indubitavelmente as previstas na operação de urbanização licenciada pela Câmara Municipal (com indicação do respectivo Processo de Licenciamento);
 - b) As infra-estruturas de águas residuais e pluviais da operação de urbanização:
 - I) Foram executadas em absoluta conformidade com o respectivo projecto, respeitando este todas as disposições legais e normativas aplicáveis;
 - II) Foram objecto de adequadas operações de desobstrução, limpeza e/ou lavagem antes da realização das filmagens de inspecção vídeo por C.C.T.V. e, conforme comprovável pela visualização e análise das mesmas e expresso no respectivo Relatório, não apresentam qualquer anomalia, deficiência, deterioração, indícios de fissuração, ruína, falta de solidez ou qualquer outro sintoma que possa vir a comprometer a sua eficácia de funcionamento ou tempo de vida útil.
4. Relativamente às operações de edificação indicadas no artigo 29.º fica igualmente reservado o direito da Câmara Municipal de, sempre que o considere necessário ou conveniente, exigir aos respectivos promotores a adopção dos procedimentos de garantia e certificação expressos nos n.ºs 1, 2 e 3.

ARTIGO 19.º

Prorrogações dos Prazos para a Conclusão das Obras

1. Os pedidos de prorrogação do prazo para execução das obras de urbanização e edificação são acompanhados de cópias das folhas preenchidas do livro de obra, que serão autenticadas pelos serviços no momento da entrega.
2. Os pedidos de prorrogação são acompanhados dos seguintes documentos: Cópia do Alvará do industrial de construção civil, com exibição do original do mesmo, ou, se for o caso, cópia

do título do registo na actividade de construção civil; Apólice de seguro de acidentes de trabalho do industrial de construção civil ou do título de registo; Declaração do industrial de construção civil ou do título de registo.

ARTIGO 20.º

Número de Colecções em Papel

1. O pedido de informação prévia ou de licenciamento é apresentado em triplicado, formato A4 (210 x 297 mm), acrescido de tantas cópias quantas as entidades exteriores a consultar.
2. A comunicação prévia é apresentada em duplicado e formato A4 (210 x 297mm).
3. Nos projectos de especialidades referentes ao pedido de licenciamento de obras de edificação, é entregue um exemplar, com excepção dos projectos das redes de abastecimento de água e de arranjos exteriores, que são entregues em duplicado, e do projecto da rede eléctrica, que deve apresentar o número de exemplares indicados na legislação aplicável.
4. Os projectos de obras de urbanização são entregues em duplicado com excepção do projecto da rede de abastecimento de água, que é apresentado em triplicado, e do projecto da rede eléctrica, que deve apresentar o número de exemplares indicado na legislação aplicável.
5. O pedido de construção de muros, obras de demolição, trabalhos de remodelação de terrenos e alteração de utilização é entregue em duplicado, acrescidos de tantas cópias quantas as entidades exteriores a consultar.
6. De modo a reduzir os gastos em papel e o tamanho dos volumes dos processos, os documentos deverão ser entregues utilizando a frente e o verso de cada folha, nos casos em que isso seja possível, tais como nas memórias descritivas e cálculos.

ARTIGO 21.º

Implantação em Formato Digital

1. Será apresentada uma cópia do levantamento topográfico elaborado de acordo com o Anexo I, das plantas de localização e de implantação da arquitectura e das redes de infra-estruturas, em formato digital e editável (extensão dwg ou dxf), entregues aquando da abertura do processo, em suporte adequado (CD-ROM ou DVD).
2. A fim de permitir o cumprimento do disposto no número anterior, a Câmara Municipal fornece um extracto em formato digital de cartografia da zona envolvente ao local pretendido.
3. A obrigação prevista no n.º 1, não abrange os pedidos de Informação Prévia relativos às obras de edificação, pedidos de demolição e obras sujeitas ao regime da Comunicação Prévia.

ARTIGO 22.º

Projectos e Livro de Obra em Formato Digital

1. Os pedidos de licenciamento e a comunicação prévia são instruídos com uma cópia dos respectivos projectos em formato digital.

2. Os ficheiros digitais das peças escritas serão apresentados em formato Acrobat® Reader™ ou em formato compatível com o Microsoft® Word. Os ficheiros digitais das peças desenhadas serão apresentados no formato previsto no portal “RJUE”.
3. Os ficheiros serão entregues em suporte físico do tipo CD-ROM ou DVD, gravados com a opção de sessão fechada (gravação protegida), de forma a inviabilizar completamente a substituição de ficheiros.
4. Os projectos referentes a alterações efectuadas em obra e sujeitas a licenciamento ou comunicação prévia, bem como as telas finais, são igualmente entregues em formato digital.
5. Os ficheiros digitais do Livro de Obra deverão ser apresentados em formato Acrobat® Reader™.

ARTIGO 23.º

Propriedade Horizontal

1. O pedido de certidão camarária para a constituição em regime de propriedade horizontal do edifício é instruído com os seguintes elementos:
 - a) Requerimento a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
 - b) Memória descritiva, onde conste a descrição sumária do prédio, com a indicação da área do mesmo, área coberta e descoberta, identificação das fracções autónomas, que são designadas por letras;
 - c) A descrição das fracções é feita com indicação da sua composição, bem como a per milagem ou percentagem de cada uma delas, relativamente ao valor total do edifício, sendo que as zonas comuns são devidamente discriminadas;
 - d) Plantas onde constem a composição, identificação e designação de todas as fracções, bem como as partes comuns (as áreas das fracções e partes comuns, devem ser apresentadas com cores diferentes) à escala 1:200.
2. Caso o pedido de licenciamento ou comunicação prévia contemple os elementos referidos anteriormente, deve apenas apresentar-se o requerimento referido na alínea a) do ponto anterior.
3. Nos edifícios que já possuam alvará de autorização de utilização, o pedido é instruído com todos os elementos mencionados no n.º 1, bem como:
 - a) Certidão da Conservatória do Registo Predial actualizada;
 - b) Planta de localização a fornecer pelos Serviços, com indicação precisa da localização do prédio em causa.
4. Só se considera que o edifício reúne os requisitos para ser constituído em propriedade horizontal quando cada uma das fracções autónomas a constituir disponha, ou após a realização de obras possa vir a dispor, do mínimo de condições de utilização legalmente exigíveis.

ARTIGO 24.º

Destaque

O pedido de destaque de parcela deve ser instruído com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido (disponível na Internet);
- b) Certidão da Conservatória do Registo Predial;
- c) Colecção de plantas (extractos dos PMOT, ortofotomapa e plantas de localização), a fornecer pelos serviços camarários, com indicação precisa da localização do prédio;
- d) Planta de destaque com indicação da área do prédio e a área da parcela a destacar identificadas da seguinte forma: limite da área do prédio, a vermelho; limite da área da parcela a destacar, a azul; implantação das edificações existentes e previstas, com indicação do uso e do processo municipal relativo à construção que lhe deu origem.

ARTIGO 25.º

Certidão de Edificação Erigida Antes da Entrada em Vigor do RGEU

O pedido de certidão de edificação erigida antes da entrada em vigor do Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU) é instruído com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
- b) Certidão da Conservatória do Registo Predial relativa ao prédio;
- c) Caderneta Predial relativa ao prédio;
- d) Plantas de localização e ortofotomapa, a fornecer pela Câmara Municipal, com indicação precisa da localização do prédio;
- e) Fotografias a cores da edificação.

ARTIGO 26.º

Outras Certidões

Os restantes pedidos de certidões são instruídos com os seguintes elementos:

- a) Requerimento próprio a fornecer pelos serviços, devidamente preenchido, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável (disponível na Internet);
- b) Plantas de localização e ortofotomapa a fornecer pela Câmara Municipal, com indicação precisa da localização do prédio;
- c) Outros elementos que se mostrarem necessários.

ARTIGO 27.º

Obras de Escassa Relevância Urbanística

1. São consideradas obras de escassa relevância urbanística, para além das que como tal são consideradas pela legislação em vigor, aquelas que, pela sua natureza, forma, localização, impacto e dimensão, e que não colidam com restrições ou servidões de utilidade pública, não estejam sujeitas a controlo prévio.

2. Integram o conceito de escassa relevância urbanística, as seguintes:

- a) Abrigos de animais de estimação e outros, com área inferior a 10,00m² e altura relativa ao solo inferior a 2,20m;
- b) As edificações, estruturas ou aparelhos para churrasqueiras até 5,00m², para a prática da culinária ao ar livre, desde que não prejudiquem terceiros;
- c) Instalação de painéis colectores solares, para uso doméstico, até um máximo de 10,00 m²;
- d) Colocação de gradeamento vazado com a altura máxima do conjunto de 2,25m, não confinante com a via pública;
- e) Obras relativas a muros de vedação confinantes e não confinantes com a via pública, inseridos em operações de loteamento, desde que o projecto tipo tenha sido aprovado no âmbito da operação de loteamento;
- f) Construção de muretes em jardins ou logradouros, desde que não ultrapassem 0,50m de altura;
- g) Cabines eléctricas que obedeçam ao projecto tipo fornecido pela Câmara Municipal;
- h) Obras que em função das suas características específicas, como tal sejam consideradas pela Câmara Municipal.

ARTIGO 28.º

Considerações Sobre Obras de Escassa Relevância Urbanística

- 1. Todas as obras consideradas de escassa relevância urbanística, nos termos dos números anteriores, salvaguardarão, ainda, a adequada inserção no local, de molde a não afectar a estética das povoações e beleza das paisagens.
- 2. Tendo em vista a necessidade permanente de actualização dos dados cartográficos do Sistema de Informação Geográfica (SIG), as obras referidas no artigo anterior deverão ser assinaladas em planta ortofotomapa, a apresentar no prazo de 30 dias antes da realização da referida obra.

ARTIGO 29.º

Construções com Impacte Relevante e Construções com Impacte semelhante a Loteamento

1. Considera-se construção com impacte relevante:

- a) Toda e qualquer construção que disponha de duas ou mais caixas de escada de acesso comum a fracções ou unidades independentes;
- b) Toda e qualquer construção que disponha de sete ou mais fracções ou unidades independentes com acesso directo e autónomo a partir do espaço exterior privado ou público, com excepção das destinadas a estacionamento automóvel;
- c) Aquelas que contenham uma ou mais unidades comerciais que totalizem área bruta superior a 500,00m²;
- d) Aquelas que contenham unidades hoteleiras com mais de 40 camas;
- e) Aquelas cujo número de fogos seja maior que 6 nos aglomerados principais e secundários e maior que 4 nos restantes aglomerados;

- f) Todas as edificações que envolvam sobrecarga dos níveis de serviço nas infra-estruturas, nomeadamente nas vias de acesso, tráfego e estacionamento, ou impliquem a criação de arruamentos públicos.
2. Considera-se operação urbanística com impacte semelhante a loteamento, todo o conjunto de edificações contíguas, funcionalmente ligadas entre si pela existência de partes comuns afectadas ao uso de todas, ou algumas unidades, ou fracções que os compõem, independentemente do número de unidades ou fracções.

ARTIGO 30.º

Procedimento de Consulta Pública

1. A consulta pública das operações de loteamento, que seja devida nas situações previstas no artigo 22.º do RJUE, será anunciada através de edital a afixar nos locais de estilo e no sítio do Município e na sede da Junta de Freguesia onde irá realizar-se a operação de loteamento.
2. A mesma terá a duração de 10 dias úteis a contar da afixação.

ARTIGO 31.º

Alterações à Licença de Loteamento

1. A alteração da licença de loteamento implica, para o requerente, a obrigação de indicar à Câmara Municipal a identificação de todos os titulares dos lotes constantes do alvará, com documento comprovativo dessa qualidade emitido pela Conservatória do Registo Predial, bem como das respectivas moradas, para efeitos da sua notificação para pronúncia.
2. Identificados os proprietários dos lotes nos termos referidos nos números anteriores, serão notificados pelo gestor do procedimento através de correio electrónico ou via postal, para se pronunciarem sobre a alteração pretendida no prazo de 10 dias úteis, podendo, dentro deste prazo, consultar o processo e apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por escrito, no local indicado na notificação.
3. Caso seja impossível a identificação da morada dos proprietários dos lotes ou no caso de o número de proprietários ser superior a 10, a notificação será feita nos moldes referidos no artigo anterior.

ARTIGO 32.º

Dispensa de Apresentação de Projecto de Execução

É dispensada a apresentação de projecto de execução a todas as operações urbanísticas, salvo aquelas que se localizem em áreas classificadas ou em vias de classificação, ou aquelas que, pela sua complexidade, os Serviços Técnicos recomendem a sua apresentação.

ARTIGO 33.º

Dispensa da Equipa Técnica Multidisciplinar

Sem prejuízo do previsto noutras disposições legais ou regulamentares, são dispensadas as equipas técnicas multidisciplinares nas operações de loteamento, desde que a área de intervenção não seja superior a 6000m² e dela não resultem mais de doze fogos.

ARTIGO 34.º

Responsabilidade na Direcção Técnica de Obras

Recomenda-se que a direcção técnica de obras seja exercida por técnicos que pertençam à Ordem ou Associação Profissional do autor dos respectivos projectos.

CAPÍTULO III

EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 35.º

Condições Gerais de Edificabilidade

1. Para que um prédio seja considerado apto para a edificação urbana, é necessário que satisfaça, cumulativamente, as seguintes condições: Estar classificado, nos PMOTS e outros instrumentos de planeamento aplicáveis, numa categoria de espaços que permita edificação; A sua dimensão, configuração e topografia sejam adaptadas ao uso pretendido, garantindo as devidas condições de funcionalidade, salubridade e acesso e tendo em conta a envolvente.
2. No licenciamento ou na Comunicação Prévia, as operações urbanísticas deverão assegurar, sempre, as adequadas condições de acessibilidade de veículos e de peões, de acordo com o fixado em legislação específica, prevendo-se, quando isso seja possível e justificável, a beneficiação do arruamento existente, nomeadamente no que se refere ao respectivo traçado, à largura do perfil transversal, à melhoria da faixa de rodagem e à criação de passeios, de lugares de estacionamento e de espaços verdes.

ARTIGO 36.º

Obras e Ocupações de Via Pública durante a Época Balnear

Todas as obras e ocupações de via pública que decorram na orla costeira (faixa de 1 Km contado a partir da linha de costa para nascente), durante o período de 1 de Junho até 30 de Setembro, poderão ser interrompidas, através de condicionamento imposto aquando do licenciamento das mesmas.

ARTIGO 37.º

Segurança Geral

1. É proibido manter poços, valas, escavações ou outras depressões de terreno abertos ou mal resguardados.
2. Incluem-se igualmente nos termos do número anterior as edificações que ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública.
3. A Câmara poderá intimar os proprietários ou equiparados a levar a efeito os trabalhos de protecção ou demolição que ache convenientes.

SECÇÃO II

Implantação das Construções

ARTIGO 38.º

Alinhamento das Edificações

1. A implantação das edificações respeitará o alinhamento das edificações preexistentes e/ou confinantes, de modo a garantir uma correcta integração urbanística e arquitectónica, devendo a implementação desse alinhamento ser materializada por elementos construtivos que façam parte integrante da construção pretendida.
2. Sem prejuízo do previsto em legislação específica, em planos municipais e loteamentos aprovados, ou de alinhamentos preexistentes relevantes, o alinhamento das edificações a construir ou ampliar, relativamente ao eixo das vias públicas não classificadas, rege-se pelos valores definidos pelo Regulamento Geral de Estradas e Caminhos Municipais em vigor.
3. Na presença justificada de valores paisagísticos ou patrimoniais, podem ser exigidas, se devidamente fundamentadas, outras soluções para alinhamento das edificações.
4. Os alinhamentos também podem ser definidos através de estudos sectoriais elaborados pela Câmara Municipal.

ARTIGO 39.º

Afastamentos

1. Serão garantidos os seguintes afastamentos mínimos em relação ao lote ou parcela vizinha, salvo em edifícios construídos em banda ou geminados:
 - a) Afastamentos laterais ao lote/parcela – 5,00m para fachadas com vãos de compartimentos de habitação, 3,00m nos restantes casos;
 - b) Afastamentos a tardo – 5,00m para moradias, 6,00m para edifícios multifamiliares.
2. Será permitida a aplicação de tijolo de vidro translúcido, quando houver um afastamento de 3,00m à estrema confinante com propriedade privada.

ARTIGO 40.º

Profundidade das Construções

1. Sem prejuízo do previsto na legislação aplicável e do que estiver fixado em alvará de loteamento ou em PMOT eficaz, nos edifícios com ocupação habitacional, em banda ou com apenas duas frentes, a profundidade máxima das construções respeitará os seguintes condicionamentos:
 - a) No rés-do-chão, em função da topografia do terreno e de uso não habitacional, é permitida uma profundidade máxima de 25,00m;
 - b) Nos restantes pisos superiores, a profundidade não será superior a 17,00m, excluindo-se, para este efeito, corpos salientes.
2. Nos casos em que os novos edifícios confinem com construções preexistentes a manter, verificando-se o desfasamento das fachadas, a transição far-se-á pela criação de volumes

que permitam uma ligação harmoniosa com as fachadas existentes contíguas, evitando-se, na medida do possível, a manutenção ou criação de empenas cegas aparentes.

3. Quando se verifique a existência de logradouros, é assegurada uma área permeável de, pelo menos, metade da superfície total, a não ser que impedimentos devidamente justificados o inviabilizem.
4. Exceptuam-se do cumprimento dos números anteriores os casos especiais justificados pela geometria do cadastro, quando for devidamente fundamentada, em termos de desenho, a conveniência da sua proposta.

ARTIGO 41.º

Cotas de Soleira

1. Sem prejuízo do disposto na legislação específica em vigor sobre acessibilidades, as cotas de soleira não poderão localizar-se a mais de 0,50m acima da cota do arruamento ou passeio confinante.
2. Não poderão localizar-se a mais 0,50m acima do perfil natural/proposto do terreno.

ARTIGO 42.º

Alterações Topográficas

1. As edificações e infra-estruturas a executar conformar-se-ão às características topográficas do terreno onde se inserem.
2. As modelações de terreno, visando a criação de aterros e de desaterros, só serão permitidas em casos devidamente justificados e sempre sem prejuízo de terceiros.

SECÇÃO III

Composição da Fachada

ARTIGO 43.º

Corpos Salientes

Nas fachadas das construções confinantes com vias públicas, com logradouros ou com outros lugares públicos sob a administração municipal, poderão ser admitidas saliências para além do plano das fachadas, desde que a altura mínima acima do passeio marginal seja superior a 3,00m.

ARTIGO 44.º

Corpos Salientes Abertos

1. Os corpos salientes abertos só são de admitir em arruamentos com distância mínima entre fachadas de 11,40m.
2. Não são permitidos corpos salientes abertos nas fachadas confinantes com arruamentos públicos que não possuam passeios.

3. Poderão ser aceites corpos balançados sobre a via pública, desde que os mesmos não excedam um terço da largura do passeio, com um máximo de 1,50m de profundidade.
4. Os corpos salientes abertos guardarão um afastamento mínimo de 1,50m à estrema ou em alternativa devem possuir no seu limite lateral um paramento com uma altura não inferior a 1,50m.
5. Exceptuam-se dos números anteriores as novas construções em espaço de colmatagem e as intervenções em prédios localizados em frente urbana consolidada, nas quais não são admitidas varandas que ultrapassem os alinhamentos das varandas existentes nas construções contíguas.
6. O pedido de fechamento de corpos salientes abertos tem de ser instruído com deliberação favorável da assembleia de condóminos, no caso de construção constituída em propriedade horizontal.
7. Em qualquer dos casos, a distância entre o lancil do passeio e a projecção do corpo balançado sobre o passeio deverá ser superior a 0,50m.

ARTIGO 45.º

Corpos Salientes Fechados

1. Os corpos salientes fechados só são de admitir em arruamentos com distância mínima entre fachadas de 11,40m.
2. Poderão ser aceites corpos balançados sobre a via pública desde que os mesmos não excedam um terço da largura do passeio, com um máximo de 1,50m de profundidade.
3. Se a concordância entre duas fachadas se fizer por gaveto, só podem ser adoptadas saliências que não ultrapassem os planos definidos pelos balanços permitidos nas fachadas confinantes da mesma rua.

ARTIGO 46.º

Piso Recuado

1. Nos casos em que os novos edifícios confinem com construções preexistentes a manter, a criação de pisos recuados só é admitida quando nessas construções já existam pisos recuados e se considere conveniente manter a mesma morfologia.
2. Na situação referida no número anterior, o recuo alinhará pelo existente, excepto nos casos devidamente justificados.
3. Nos casos em que exista, ou seja permitida a edificação de um piso recuado, não é autorizado o aproveitamento do desvão da cobertura desse mesmo piso para fins habitacionais ou outros que impliquem a permanência de pessoas.

ARTIGO 47.º

Coberturas

1. O acesso à cobertura deve ser seguro, de forma a evitar o seu uso indevido.

2. Não são permitidos beirados livres que lancem as águas da cobertura directamente sobre a via pública, devendo as mesmas ser recolhidas em algerozes ou caleiras e conduzidas aos ramais de descarga ou aos tubos de queda.
3. Quando não exista rede pública de drenagem as águas pluviais deverão ser canalizadas sob o passeio (quando este exista) até à face do lancil. Poderão ainda descarregar em valetas de arruamentos, directamente ou através de caleiras ou tubos devidamente protegidos contra sobrecargas previsíveis.

ARTIGO 48.º

Estendais

Em edifícios de habitação colectiva, é obrigatório a existência de dispositivos de secagem de roupa os quais, quando exteriores, estarão obrigatoriamente protegidos e enquadrados nas características formais do alçado onde se inserem.

ARTIGO 49.º

Elementos Dissonantes

Não são permitidos nas fachadas quaisquer elementos dissonantes, tais como: condutas de ventilação ou de exaustão, caixas de estores salientes do plano da fachada, toldos, churrasqueiras nas varandas, antenas parabólicas e outros, excepto quando devidamente enquadrados, em estudo conjunto da fachada, no projecto de arquitectura.

ARTIGO 50.º

Guardas de Protecção em Varandas e Terraços

1. Os componentes das guardas de protecção em varandas e terraços confinantes com espaços público ou privado deverão ser colocadas verticalmente e respeitar uma distância máxima de 0,11m entre si e uma altura mínima de 1,00m.
2. As varandas e terraços apresentarão sempre uma barreira, limítrofe ao nível do pavimento, que impossibilite a queda de objectos.

ARTIGO 51.º

Chaminés e Exaustão de Fumos

1. Em edifícios e fracções destinadas a actividades económicas, a instalação de estabelecimento de restauração e bebidas está condicionada à existência ou à possibilidade de criação dos necessários sistemas de evacuação de fumos, a que se refere o RGEU e demais legislação em vigor.
2. Em casos em que seja autorizada a instalação de conduta de exaustão de fumos pelo exterior do edifício, será apresentado projecto de licenciamento/comunicação prévia para o efeito, ficando o parecer condicionado ao enquadramento estético e respectivo tratamento de atenuação do impacto visual.

ARTIGO 52.º

Equipamentos de Climatização e sua Inserção nas Edificações.

Não é permitida a instalação isolada de equipamentos de climatização nas fachadas das edificações, exceptuando os casos em que estes são contemplados e enquadrados nas características formais da fachada ou telhado onde se inserem.

SECÇÃO IV

Da Edificação

ARTIGO 53.º

Sótãos

1. Os sótãos, águas furtadas e mansardas podem ter o uso de arrumos, admitindo-se outro tipo de ocupação se estiverem reunidas as condições mínimas de salubridade e desde que sejam respeitados os aspectos regulamentares em vigor, sendo esta ocupação contabilizada para efeitos de parâmetros urbanísticos;
2. O arranque do telhado junto ao plano da fachada não poderá elevar-se acima de 0,25m da laje de esteira do último andar e a sua inclinação deverá ser compatível com a morfologia e volumetria das construções confinantes.

ARTIGO 54.º

Caves

O seu uso deve ser destinado a estacionamento e/ou arrumos, admitindo-se outro tipo de ocupação se estiverem reunidas as condições mínimas de salubridade e desde que sejam respeitados os aspectos regulamentares em vigor, sendo esta ocupação contabilizada para efeitos de parâmetros urbanísticos.

ARTIGO 55.º

Interiores

1. Partes comuns:
 - a) Nos edifícios sujeitos ao regime de propriedade horizontal com mais de dez fracções é obrigatório a existência de uma sala de condóminos, com dimensão mínima de 1,00m² por fracção e com as devidas condições de ventilação;
 - b) Nos edifícios multifamiliares deve existir um compartimento destinado a arrecadação de material de limpeza dos espaços comuns, com acesso a partir do mesmo, de um ponto de luz, água, recolha e encaminhamento para o colector de águas residuais domésticas.
2. Guardas:
 - a) As escadas interiores das edificações devem ter guardas com a altura mínima de 1,00m;
 - b) Todas as escadas devem ser ladeadas com corrimão.

ARTIGO 56.º

Anexos

1. Os anexos garantirão uma adequada integração no local de modo a não afectar as características urbanísticas existentes, nos aspectos da estética, da insolação da salubridade e segurança, devendo ainda obedecer aos seguintes critérios:
 - a) Não exceder 10% da área do lote ou parcela, nem 20% da área bruta da construção principal;
 - b) Não ter mais de um piso;
 - c) Não ter um pé-direito médio superior a 2,40m, no caso de possuir cobertura inclinada e, no máximo desta medida, no caso de possuir cobertura plana;
 - d) Os anexos para churrasqueira, sempre que possível, ficarão contíguos às edificações existentes ou a construir.
2. Para além das condições referidas no número anterior, quando os anexos encostarem aos limites do terreno, as empenas observarão os seguintes critérios:
 - a) Deve obrigatoriamente ser adoptada uma implantação e uma solução arquitectónica que minimize o impacto sobre as parcelas confrontantes ou sobre o espaço público;
 - b) O somatório dos comprimentos dos alçados confrontantes com os terrenos vizinhos não poderá exceder 15,00m, sem prejuízo para um comprimento livre de 50% da estrema vizinha confinante;
 - c) Ter uma cércea não superior a 2,70m, caso não existam desníveis significativos entre os terrenos confrontantes. Em terrenos desnivelados não será permitido que a altura total relativamente ao terreno confrontante exceda 3,50m.

ARTIGO 57.º

Piscinas

A construção de piscinas deverá obedecer aos seguintes requisitos:

1. A implantação garantirá o afastamento mínimo de 1,50m às extremas do lote/parcela confinantes;
2. A área do espelho de água e equipamento de apoio confinar-se-á ao estabelecido no n.º 3 do artigo n.º 40 do presente regulamento.

ARTIGO 58.º

Vedações

1. Os muros de vedação constituem elementos construtivos caracterizadores do espaço público, pelo que as suas qualidades estéticas e plásticas serão cuidadas, bem como a sua correcta integração na frente urbana em que se inserem.
2. Sem prejuízo do previsto noutras disposições legais ou regulamentares, aquando do licenciamento ou comunicação prévia de operações urbanísticas, as vedações existentes ou a construir, confinantes com as vias ou espaços públicos, observarão as seguintes regras:

- a) O afastamento ao eixo da via pública será no mínimo de 5,00m, mas nunca inferior ao alinhamento das vedações preexistentes e/ou confinantes, podendo, no entanto, a Câmara Municipal exigir um outro afastamento, em função das condicionantes urbanísticas locais e do previsto no Regulamento Geral de Estradas e Caminhos Municipais;
 - b) As vedações opacas não poderão exceder a altura de 1,20m relativamente à cota do passeio ou da via;
 - c) Por motivos de topografia natural poderão ser aceites muros de suporte com alturas superiores às mencionadas na alínea b) desde que os mesmos não se elevem mais de 0,50m relativamente à cota natural mais elevada do terreno. Serão, no entanto, privilegiadas soluções em socacos ou com o perfil do terreno rampeado, de forma a evitar impactos visuais negativos;
 - d) Será ainda garantida a perfeita interligação visual e estética entre o muro alvo de transformação ou de construção e os muros confinantes com ele em terrenos vizinhos.
3. Sem prejuízo do previsto em legislação específica e outras disposições definidas em loteamentos ou em planos de pormenor eficazes, a altura máxima permitida para as vedações não confinantes com a via pública, será de 1,50m, sempre referenciada às cotas naturais do terreno.
4. Acima das alturas máximas das vedações previstas nos números anteriores, poderá eventualmente admitir-se outro tipo de protecção desde que seja constituída por elementos vazados e esteja devidamente justificado o seu enquadramento urbanístico. Nestes casos será permitida a altura máxima de 1,80m, quando confinantes com vias ou espaços públicos, e de 2,25m nos restantes.
5. A localização de aparelhos de medição, designadamente contadores de energia eléctrica, de águas, de gás e outros, bem como caixa de correio e número de polícia, será coordenada em projecto e, tanto quanto possível, deve constituir um conjunto cuja composição geométrica seja coerente com a imagem geral do muro.
6. Quando haja interesse na defesa dos valores paisagísticos patrimoniais ou urbanísticos, ou na presença de soluções urbanísticas específicas, podem ser exigidas outras dimensões e características para as vedações previstas neste artigo, de modo a evitar soluções dissonantes relativamente à envolvente existente.

ARTIGO 59.º

Receptáculos Postais

Os receptáculos postais domiciliários serão colocados de modo que a distribuição postal se faça pelo exterior das edificações, devendo ser estudada a correcta inserção nos alçados, bem como obedecer à legislação que lhe é aplicável.

ARTIGO 60.º

Eficiência Energética

Sem prejuízo das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 78/2006, de 04 de Abril, na sua redacção actual e demais diplomas em vigor, os proprietários, promotores e projectistas deve-

ção aplicar as devidas medidas nos seus projectos, de forma a tornar os futuros edifícios o mais energeticamente eficientes possível, obtendo tendencialmente a “Classe A” do Sistema de Certificação Energética.

SECÇÃO V


Estacionamento

ARTIGO 61.º

Estacionamento em Espaços Edificados


1. Os edifícios a construir, reconstruir, alterar ou ampliar possuirão as dotações de lugares de estacionamento exigidas na legislação em vigor e com os respectivos condicionalismos.
2. Os lugares de estacionamento e corredores de circulação e distribuição respeitarão as dimensões mínimas da Fig. 1, variando no caso do estacionamento perpendicular, conforme a existência de paredes ou pilares.

Figura 1 – Configuração do estacionamento em espaços edificados



3. Quando os corredores de circulação forem de dois sentidos, no caso de estacionamento oblíquo, a sua largura deverá ser pelo menos 5,50m.
4. Quando os corredores de circulação, de largura L, possuírem apenas uma saída e o estacionamento seja público deverão possuir um impasse com as dimensões mínimas da Fig. 2.

Figura 2 – Dimensões mínimas dos impasses em espaços edificados



5. O acesso viário ao estacionamento em estrutura edificada, a partir da via pública, deverá:
 - a) Localizar-se à maior distância possível de cunhais;
 - b) Localizar-se no arruamento de menor intensidade de tráfego, caso o edifício ou terreno seja ladeado por duas ou mais vias;
 - c) Agrupar-se dois a dois em edifícios contíguos, sempre que a topografia ou a existência de outros elementos não condicione, de forma a interromper o menos possível a circulação marginal;
 - d) Subordinar-se à disposição do mobiliário urbano, bem como à sinalética já existente;
 - e) Fazer-se através de arruamentos urbanos, evitando os acessos directos pelas Estradas Nacionais, Estradas Municipais e Caminhos Municipais.
6. As rampas de acesso automóvel, quer se localizem no interior dos edifícios, quer em logradouro privado, deverão apresentar uma inclinação máxima de 15%, bem como uma largura mínima de 3,00m.
7. Deverão ser considerados espaços livres junto do início ou do fim das rampas, de forma a permitir a passagem e/ou o cruzamento de viaturas.
8. As rampas desenvolver-se-ão obrigatoriamente em espaço privado, não sendo, portanto, permitidas soluções que resultem em ocupação do espaço público.
9. O pé-direito mínimo livre dos pisos destinados a estacionamento não será inferior a 2,20m, medidos à face inferior de vigas ou de quaisquer outras estruturas técnicas.
10. Os pisos destinados a estacionamento deverão possuir um ponto de água, bem como um sistema de escoamento de águas, possuir sistemas de segurança contra risco de incêndio, nos termos da lei em vigor, bem ainda como ventilação natural ou forçada.
11. Os lugares de estacionamento exigíveis por lei não poderão constituir fracções autónomas daquelas a que estão adstritas, nem ser comercializáveis separadamente das mesmas.

12. Os lugares de estacionamento destinados ao aparcamento de veículos de condutores deficientes localizar-se-ão no piso mais acessível à via pública, junto aos acessos pedonais, às caixas de escadas, bem como o mais próximo possível dos ascensores e dimensionados de acordo com a legislação específica vigente.

ARTIGO 62.º

Estacionamento a Descoberto e em Espaço Público, incluindo Loteamentos

1. Para efeitos de dimensionamento de lugares de estacionamento considerar-se-ão as dimensões mínimas das Fig. 3 e 4.
2. Os lugares de estacionamento agrupar-se-ão em áreas específicas e de forma homogénea ao longo dos arruamentos, segundo dimensões e localização que não prejudiquem a definição e a continuidade de circulação de pessoas ou a qualidade dos espaços verdes, bem como a presença de mobiliário urbano.
3. Nas áreas industriais e/ou de armazéns, os lugares de estacionamento para veículos ligeiros localizar-se-ão em lugar distinto dos lugares para pesados.
4. Sem prejuízo do disposto nas Fig. 3 e 4, as vias de circulação em parques de estacionamento para ligeiros possuirão a largura mínima de 7,00m em casos de duplo sentido de circulação.
5. Os parques de estacionamento para pesados possuirão zonas livres confinantes aos mesmos e ligadas à via de acesso, com dimensões que permitam a facilidade de manobra dos veículos.
6. Os acessos a partir da via pública garantirão uma concordância adequada, de modo a que a respectiva intercepção não afecte a continuidade do espaço público ou impeça condições de circulação seguras e confortáveis para os peões.
7. Para o caso de instalações industriais ou similares, os acessos rodoviários à via pública possuirão uma zona de espera, compreendida entre o limite da propriedade e o arruamento público, com uma profundidade não inferior a 5,00m, para veículos ligeiros, e de 10,00m para veículos pesados.

Figura 3 – Configuração do estacionamento a descoberto e em espaço público (veículos ligeiros)





Figura 4 – Configuração do estacionamento a descoberto e em espaço público (veículos pesados)



SECÇÃO VI
Ocupação do Espaço Público por Motivo de Obras ou Demolições

ARTIGO 63.º
Ocupação

1. A ocupação do espaço público carece de licenciamento municipal.
2. O pedido de ocupação do espaço público será instruído com planta de localização à escala adequada, onde conste a delimitação da área a ocupar e o tempo pretendido.

3. A Câmara Municipal poderá exigir projecto de estaleiro a montar, sempre que o volume da obra e a sua localização o justifiquem, tendo em conta a segurança das pessoas e bens e a protecção do ambiente, o qual será instruído com os seguintes elementos:
 - a) Memória Descritiva e Justificativa;
 - b) Planta de localização à escala 1:2500;
 - c) Planta de implantação à escala 1:200, com indicação da área de influência das ruas, quando as houver;
 - d) Planta do estaleiro à escala 1:200.
4. A ocupação do espaço público será sempre pelo menor tempo possível e aquando da sua finalização a área ocupada ficará devidamente restaurada e limpa, com vista à sua utilização no estado anterior, tendo em conta a reposição de pavimentos danificados, bem como a reparação de quaisquer estragos ou deteriorações ocorridos ou causados durante a obra às infra-estruturas públicas.
5. A ocupação do espaço público estará sempre condicionada à correcta sinalização temporária, destinada quer a veículos, quer a peões.

ARTIGO 64.º

Tapumes

1. Em todas as obras de construção, reparação, ampliação, demolição, reparações em telhados, fachadas, etc., desde que confinantes com a via pública é obrigatória a colocação de tapumes.
2. Sempre que a colocação de tapumes elimine a possibilidade de circulação pelos passeios existentes, será garantido um passadiço com pé direito mínimo de 2.50m, devidamente sinalizado e iluminado, sem que este interfira com a faixa de rodagem.
3. Os tapumes e a respectiva área circundante deverão estar em bom estado de conservação e higiene, devendo manter os materiais e equipamentos utilizados na execução das obras, e entulhos resultantes das mesmas, no interior dos tapumes, salvo quando sejam utilizados contentores próprios para o efeito.

ARTIGO 65.º

Estaleiros e Depósitos de Materiais

Os estaleiros e depósitos de materiais só em casos excepcionais poderão ser autorizados no espaço público e desde que devidamente justificados, vedados e resguardados.

ARTIGO 66.º

Amassadouros, Caldeamentos e Depósito de Entulhos

1. Os amassadouros e depósitos de entulhos ficarão no interior dos tapumes. Só em casos especiais, e devidamente fundamentados, poderão situar-se em espaço público, quando a largura da rua e o seu movimento o permitam, devendo neste caso serem resguardados com taipais devidamente sinalizados e de forma a não prejudicar o trânsito.

2. Os amassadouros não poderão assentar directamente sobre pavimentos construídos.
3. Na via pública não é permitido caldear, preparar cal hidráulica, preparar argamassas ou misturar produtos químicos usados na construção civil, que ponham em perigo a saúde pública.
4. Os entulhos vazados do alto dos edifícios serão efectuados através de condutas fechadas para um depósito, devendo ser indicado qual o destino dos mesmos.
5. Os entulhos resultantes de operação urbanística serão removidos e transportados para local licenciado para o efeito, nos termos da lei vigente.

ARTIGO 67.º

Andaimes

A instalação de andaimes e respectiva zona de trabalhos será vedada com rede de malha fina ou tela apropriada, devidamente fixadas e mantidas em bom estado de conservação de modo a impedir a saída para o exterior da obra de qualquer elemento susceptível de colocar em causa a segurança e higiene dos utentes da via pública.

ARTIGO 68.º

Ocupações de Curta Duração

1. Excepcionalmente, durante os trabalhos de betonagem da estrutura da obra será permitida a ocupação da via pública o tempo estritamente necessário, devendo o dono da obra tomar todas as providências para garantir a segurança dos utentes da via pública.
2. A todas as cargas e descargas de materiais, entulhos destinados ou provenientes da execução de obras, aplica-se o disposto no número anterior.

ARTIGO 69.º

Resguardos

Quando existirem árvores, candeeiros de iluminação pública ou outro tipo de equipamento ou mobiliário urbano, colocar-se-ão resguardos que impeçam danos nos mesmos.

ARTIGO 70.º

Palas de Protecção

1. Nos edifícios em obras com dois ou mais pisos a partir do nível da menor cota da via pública, é obrigatória a colocação de palas para o lado exterior do tapume, em material resistente e uniforme, fixadas e inclinadas para o interior e colocadas a uma altura nunca inferior a 2,50m em relação ao passeio.
2. Se necessário, devem também ser colocadas palas no lado interior do tapume.
3. Em ambos os casos, as palas devem ter sempre um rebordo em toda a sua extensão, com a altura mínima de 0,15m.

ARTIGO 71.º

Manutenção da Disponibilidade de Infra-estruturas Públicas

Quando a instalação de um tapume ocupar, ocultar ou indisponibilizar, nomeadamente, boca-de-incêndio, sarjeta, placa de sinalização, o promotor tem de instalar um equipamento equivalente do lado de fora do tapume, nas condições a indicar pelos serviços municipais competentes.

SECÇÃO VII

Outras Ocupações do Espaço Público

ARTIGO 72.º

Stands de Venda

1. A instalação de stands de venda de lotes, edifícios ou suas fracções autónomas carece de licenciamento municipal.
2. O pedido de licenciamento referido no número anterior deve ser acompanhado de um plano geral de ocupação, prevendo a área e a localização do stand e o respectivo período de implantação.

SECÇÃO VIII

Da Urbanização

ARTIGO 73.º

Inserção de Novos Loteamentos na Estrutura Urbana Existente

1. Os novos loteamentos promoverão a coesão com o tecido urbano envolvente, nomeadamente ao nível da malha urbana, procurando a sua integração morfológica e da rede viária, evitando a criação de impasses e descontinuidades.
2. O desenho dos novos loteamentos tratará de forma cuidada os limites ou espaços intersticiais da nova urbanização e sua relação com os terrenos confinantes, com especial atenção para os conjuntos urbanos preexistentes.
3. As propostas, bem como a implantação das edificações, estabelecerão uma relação com o terreno que possibilite preservar os valores naturais, urbanísticos e paisagísticos existentes, pelo que quaisquer alterações topográficas só serão aceites em casos devidamente justificados.
4. As operações urbanísticas incluirão o projecto e a instalação de sinalização de trânsito vertical e horizontal, mobiliário urbano ou qualquer outro tipo de equipamento desmontável ou fixo, designadamente, floreiras, papeleiras, bancos, bebedouros, parques infantis, paragens de transportes públicos, cabines telefónicas, bocas de incêndio, a instalar nos espaços exteriores públicos, de acordo com modelo e tipologia a fornecer pela Câmara Municipal.

5. A implementação de novos loteamentos requalificará os arruamentos já existentes que acessem ao mesmo.

ARTIGO 74.º

Estudo de Tráfego

1. Estão sujeitos a estudo de tráfego:
 - a) As urbanizações destinadas exclusivamente a habitação, comércio retalhista e serviços, com mais de 150 lugares de estacionamento;
 - b) As urbanizações destinadas exclusivamente a comércio retalhista e serviços, com mais de 75 lugares de estacionamento;
 - c) Todos os restantes usos, nomeadamente indústrias, armazéns, comércio grossista, hipermercados, empreendimentos turísticos, equipamentos, escolas de condução, agências e filiais de aluguer de veículos sem condutor, stands de automóveis e oficinas.
2. O estudo de tráfego deve conter elementos que permitam avaliar, designadamente:
 - a) A acessibilidade do local em relação ao transporte individual e colectivo;
 - b) O esquema de circulação na área de influência directa do empreendimento;
 - c) Os acessos à edificação;
 - d) A capacidade das vias envolventes;
 - e) A capacidade de estacionamento na parcela do empreendimento e nas vias que constituam a sua envolvente imediata;
 - f) O funcionamento das operações de carga e descarga;
 - g) O impacto gerado pelo empreendimento na rede viária;
 - h) proposta geral de colocação de sinalização vertical e horizontal.


ARTIGO 75.º

Rede Viária

1. As faixas de rodagem dos arruamentos existentes que sejam confinantes às diversas operações urbanísticas, ou que estejam abrangidos por Operação de Loteamento, serão alargadas para os seguintes perfis transversais úteis:
 - a) Em zonas/loteamentos para habitação – 7,00m;
 - b) Em zonas/loteamentos para habitação/comércio/serviços – 7,50m;
 - c) Em zonas/loteamentos para serviços/comércio – 8,00m;
 - d) Em zonas/loteamentos para indústria – 9,00m;
 - e) Sem prejuízo dos valores mínimos acima indicados, poderão, sempre que a Câmara Municipal venha a julgar necessário em face do afluxo de tráfego previsto para a zona, ser exigidos maiores valores que os das aléias anteriores.
2. A inclinação máxima para os arruamentos em novos loteamentos será no máximo de 10%, salvo em casos devidamente justificados onde poderá admitir-se um máximo de 15%.


3. As dimensões mínimas para impasses ou praças de retorno serão de acordo com a Fig. 5, variando com a necessidade de circulação de veículos de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU):

Figura 5 – Dimensões mínimas dos impasses a descoberto e em espaço público




4. Nas rotundas, a placa central não poderá apresentar um diâmetro inferior a 8,00m, tendo as faixas de rodagem um perfil mínimo de 7,00m.
5. Os raios mínimos de curvatura nos arruamentos serão de dimensão maior ou igual à largura do arruamento de menor dimensão, medido ao nível do lancil que delimita o interior da curva (ver Fig. 6):

Figura 6 – Raios mínimos de curvatura nos arruamentos



6. Os raios de concordância nos entroncamentos serão, no mínimo, de 15,00m (ver Fig. 7).

Figura 7 – Raios de concordância nos entroncamentos



ARTIGO 76.º

Passeios

Os passeios obedecerão às leis em vigor aplicáveis e ainda às seguintes regras:

1. Nas operações de loteamento, a largura mínima dos passeios será de 2,20m, quer seja para habitação, comércio, serviços, armazéns ou para indústrias.
2. Nas zonas consolidadas ou com alinhamentos definidos podem ser aceites valores inferiores, desde que a frente de rua não permita outra solução.
3. Não poderá ser alterado o perfil regular do passeio com degraus, lombas, muretes, ou quaisquer outros desníveis.
4. No passeio não podem ser implantados elementos, designadamente, postes, mobiliário urbano, sinalética, parquímetros, marcos de incêndio, recipientes para o lixo, postos de transformação, que obstruam ou interrompam um espaço livre de 1,50m de largura e 2,20m de altura, em todo o seu comprimento.
5. Os elementos referidos anteriormente, quando implantados no passeio, distarão 0,40m do limite exterior do lancil.

ARTIGO 77.º

Espaços Verdes e Equipamentos de Utilização Colectiva


1. O dimensionamento das áreas destinadas a espaços verdes e equipamentos de utilização colectiva cumprirão os parâmetros estabelecidos na legislação em vigor.
2. Estes possuirão a dimensão e forma adequada aos objectivos funcionais pretendidos, nomeadamente uma área mínima total de 150,00m², apresentando sempre uma dimensão mínima, do lado menor do polígono, não inferior a 10,00m, salvo em situações devidamente justificadas.
3. Concentrar-se-ão preferencialmente numa única zona, a fim de permitir uma melhor manutenção dos mesmos e sempre que possível:
 - a) Ao longo de vias estruturantes;
 - b) Em áreas estratégicas da malha urbana;
 - c) Em áreas livres de restrições que condicionem a sua utilização;
 - d) Junto a estruturas análogas já existentes.
4. Estes serão realizados pelo promotor, mediante projecto específico a apresentar conjuntamente com os projectos das especialidades da operação urbanística a que respeite.
5. Entendendo a Câmara não se justificar a criação dos referidos espaços, o promotor ficará obrigado ao pagamento de uma compensação ao Município, em numerário ou em espécie.

ARTIGO 78.º

Passeios Arborizados e Caldeiras


1. Sempre que seja prevista arborização na zona do passeio, este deve ser acrescido na sua largura segundo as medidas da Fig. 8.

Figura 8 – Integração da arborização no estacionamento



2. Em alternativa, pode adoptar-se uma solução de arborização intercalada com o estacionamento, que deve obedecer às dimensões mínimas indicadas na figura 9.

Figura 9 – Intercalação da arborização no estacionamento



3. Caso a opção seja a execução de canteiros, estes devem localizar-se marginalmente às vias de circulação rodoviária, constituindo uma faixa de protecção e de segurança.

ARTIGO 79.º

Contentorização e Equipamentos para Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

1. As operações urbanísticas contemplarão a colocação de equipamentos para deposição, indiferenciada e selectiva de RSU, de forma a satisfazer as necessidades dos respectivos produtores e/ou detentores de RSU (população residente, estabelecimentos comerciais, industriais ou similares).
2. Os equipamentos serão normalizados e dimensionados de acordo com os modelos e critérios indicados pela Câmara Municipal, conforme as necessidades e o tipo de ocupação em causa.
3. A área ou espaço destinado a esse efeito garantirá uma boa acessibilidade e espaço de manobra aos veículos de recolha de resíduos sólidos (veículos pesados de dois eixos). Será ainda dada especial atenção às condições que permitam garantir uma adequada integração urbanística, de modo a não afectar o bem-estar da população que vive ou usufrui do espaço envolvente, bem como a salubridade e estética das edificações e do local.
4. As áreas destinadas à instalação de equipamentos para deposição de RSU têm de garantir o acesso permanente a pessoas e veículos a partir do domínio público.

5. Nas áreas destinadas à instalação dos equipamentos para deposição de RSU é interdita a ocupação do subsolo por qualquer infra-estrutura, nomeadamente condutas de águas residuais, pluviais, abastecimento, cabos de telecomunicações, electricidade e gás.
6. Os sistemas e equipamentos de deposição para RSU serão executados pelo promotor, mediante projecto específico a apresentar conjuntamente com os projectos das infra-estruturas da operação urbanística a que respeitam, sendo da responsabilidade do mesmo a respectiva concepção, projecto, aquisição, instalação e/ou construção, bem como a sua manutenção, conservação, reparação ou substituição durante o prazo de garantia legalmente aplicável às operações urbanísticas.

ARTIGO 80.º

Regulamentos e Normativos Relativos a Saneamento Básico

1. Em tudo o que se encontra omissos relativos aos projectos e obras de saneamento básico nas operações urbanísticas, o presente regulamento complementa-se e fica subordinado aos regulamentos, normas, especificações ou disposições vigentes, de âmbito municipal, inter-municipal ou nacional, que tenham aplicação sobre a matéria.
2. As normas municipais aplicáveis à execução dos ramais de ligação das edificações às redes públicas municipais encontram-se disponíveis no site www.cm-mafra.pt e no balcão de atendimento da Câmara, nos Paços do Município.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 81.º

Interpretação e Casos Omissos

As lacunas, omissões ou dúvidas interpretativas suscitadas na aplicação do presente Regulamento serão preenchidas ou resolvidas, na linha do seu espírito, pela Câmara Municipal, ou no caso de estar delegada ou subdelegada a competência, respectivamente, pelo Presidente da Câmara ou Vereador.

ARTIGO 82.º

Norma Revogatória

São revogados quaisquer regulamentos, despachos e deliberações em vigor, cuja matéria esteja regulada no presente regulamento.

ARTIGO 83.º

Regime transitório

1. O presente regulamento aplica-se aos processos apresentados na Câmara Municipal após a sua entrada em vigor, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2. As regras relativas aos pedidos de autorização de utilização e de recepção das obras de urbanização aplicam-se aos pedidos dessa natureza que sejam apresentados na Câmara Municipal, após a entrada em vigor do presente regulamento.
3. Se, no decurso da realização de audiência prévia, forem introduzidas alterações à proposta inicial, considera-se que se está perante uma nova proposta, a qual fica sujeita às regras do presente regulamento.

ARTIGO 84.º

Entrada em Vigor

O presente regulamento entra em vigor 15 dias após a sua publicação, nos termos legais.

ANEXO I

REGRAS PARA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS

1 – APRESENTAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS

1. Todos os levantamentos topográficos constantes nos pedidos de urbanização ou edificação devem ser apresentados de acordo com as seguintes regras:
 - a) Devem obedecer às normas do Instituto Geográfico Português (IGP);
 - b) Só pode ser apresentada cartografia elaborada por entidades certificadas pelo IGP;
 - c) Respeitar as tolerâncias mínimas de erro posicional estabelecidas pelo IGP para as diferentes escalas;
 - d) Incluir planimetria num raio mínimo de 5,00m se possível, incluindo as edificações existentes há pelo menos cinco anos;
 - e) Indicar a entidade responsável pelo levantamento topográfico e/ou pela elaboração da cartografia, incluindo o nome e o contacto do técnico responsável pelo levantamento topográfico, bem como o nome do programa informático utilizado e da respectiva versão.
2. Os levantamentos, para além da impressão em papel, devem ser entregues em suporte digital, de acordo com as seguintes regras:
 - a) O ficheiro CAD relativo à planta de síntese do loteamento deve conter apenas a informação necessária para exprimir a forma e o conteúdo da operação urbanística, contemplando os elementos referidos no quadro seguinte sempre que os mesmos existam.
 - b) No ficheiro CAD referido no número anterior, os dados devem ser separados por níveis (**layers**) com designação conforme o quadro seguinte, podendo ser aceites sub-níveis de acordo com o grau de pormenorização dos levantamentos e elaborados de acordo com as propriedades a seguir referidas:
 - I) Os dados do tipo «área» devem ser polígonos fechados, sem utilização de traços ou preenchimentos;
 - II) Os dados do tipo «linha» devem utilizar geometria simples, com os elementos curvos definidos pelos seus raios e tangentes e, sempre que possível, por segmentos de recta e nunca por elementos complexos;
 - III) Os dados do tipo «ponto» devem ser representados como blocos com símbolos normalizados e nunca como elementos desenhados;
 - IV) Os dados tipo «texto» devem utilizar tipos de letra **True Type Font** do sistema informático.

2 – FICHEIRO «CAD» – DESIGNAÇÃO DOS NÍVEIS

- a) Dados do tipo «área»
limcadastro Polígono com limite do cadastro.

limloteamento	Polígono com limite do loteamento.
limlote	Polígono com limite do lote.
limconstexist	Polígono com limite da construção existente.
limconstprev	Polígono com limite da construção prevista.
limanexprev	Polígono com limite de anexos previstos.
limareaverde	Polígono com limite de área verde.
limareaequip	Polígono com limite de área de equipamento.

b) Dados do tipo «linha»

eixovia.....	Eixo de via.
limpasseio.....	Linha com limite de passeios.
limestacionam.....	Linha com limite do estacionamento à superfície.
limarruamento.....	Linha com limite dos arruamentos.

c) Dados do tipo «ponto»

ptolevtop	Ponto de apoio do levantamento topográfico.
ptovertgeod.....	Ponto do vértice geodésico.
ptointrelev	Ponto de interesse relevante.
ptocartogr	Ponto com blocos de cartografia (símbolos).

d) Dados do tipo «texto»

txtregmatr	Indicação do número de registo matricial.
txtregpred	Indicação do número de registo predial.
txtconfront	Indicação do nome dos proprietários das confrontações.
txtloteam	Designação do loteamento.
txtlote	Designação do lote.
txttoponimia	Designação dos toponónimos de ruas existentes.
txtnumpolícia.....	Designação dos números de polícia existentes.
txtcota	Designação das cotas do terreno.
xtlugarfreg	Designação do lugar/freguesia

e) Dados do tipo «texto»/margem do desenho

txtrequerente	Designação do requerente.
txtpromotor	Designação do promotor.
txttecnires	Indicação do nome e contacto do técnico ou entidade responsável pela elaboração do projecto de loteamento.
txtdatavtop	Data do levantamento topográfico.
txttecnico	Indicação do nome e contacto do técnico ou entidade responsável pelo levantamento topográfico.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ÁREAS – QUADRO REGULAMENTAR

[illegible]

Requerente

Local :

Frequencia

O Técnico,